

Budowa drogi gminnej nr 112629L od km 0+550 do km 1+397 w miejscowości Kock



Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 112629L od km 0+550 do km 1+397 w miejscowości Kock, obejmująca poniższy zakres robót:

1. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
2. wykonanie robót ziemnych,
3. przygotowanie koryta pod konstrukcję drogi wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
4. wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,
5. wykonanie zjazdów gruntowych umocnionych kruszywem łamanym,
6. umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym,
7. humusowanie skarpy wraz z obsianiem mieszanką traw,
8. wykonanie oznakowania pionowego,

Parametry charakterystyczne:

- Długość budowanej drogi - 847 m;
- Szerokość jezdni - 3,50 m (5,0 m - mijanki);
- Pobocza umocnione kruszywem łamanym o szerokości - 0,75 m (0,5 m w trudnych warunkach);
- Zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15 cm szerokości min 4,0 m;
- Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- istniejące podłoże gruntowe,
- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem 20 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- Grubości warstw konstrukcyjnych 50 cm.

Budowa drogi gminnej nr 112629L zapewni mieszkańcom sprawną komunikację oraz zabezpieczy połączenie z przebiegającymi w pobliżu drogami gminnymi i drogami wyższej kategorii. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania nastąpi zwiększenie efektywności układu komunikacyjnego oraz podniesienie parametrów użytkowych drogi gminnej.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr G/RFRD/163/2024 z dnia 24.11.2023 r. w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024 (nabór 2024

- zadanie jednoroczne).