

INWESTYCJE GMINY KOCK W LATACH 2007-2019

Inwestycje w latach 2007 - 2016

Lp	Nazwa zadania	Opis	Wartość zadania	Okres realizacji
1.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kocku	Zakup samochodu Mercedes Benz Atego.	365.847 zł	01.2007 r
2.	Termorenowacja budynków użyteczności publicznej w gminie Kock	Prace były prowadzone na trzech budynkach: Zespołu Szkół w Kocku, Urzędu Miejskiego w Kocku, Szkoły Podstawowej w Talczyńcu. Roboty polegały na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz na dociepleniu ścian zewnętrznych z wykończeniem cienkowarstwowym tynkiem mineralnym kolorowym. Otrzymano 30% premię modernizacyjną z WFOŚiGW w Lublinie.	661.919,00 zł; w tym pożyczka z WFOŚiGW 454.485 zł	18.07.2007 – 30.04.2008
3.	Budowa sieci wodociągowej w gminie Kock.	W ramach zadania wykonano budowę sieci wodociągowej wraz z 207 przyłączami w miejscowościach: Annapol, Kolonia Annapol, Górka Kocka, Kolonia Górka Kocka, Lipniak, Kock Rolny, Kock oraz pompowni sieciowej w istniejącym budynku w Poizdowie. Łączna długość sieci wynosi 31 km, zaś łączna długość przyłączy wynosi 10,1 km. Pompownia sieciowa to zestaw pompowy o wydajności 30 m ³ /h.	1.929.241,22 zł; w tym udział środków UE 75% 1.190.026,13 zł (ZPORR) oraz budżetu państwa (10%) 158.670,14 zł	01.08.2007 – 27.12.2007
4.	Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w Białobrzegach	Prace polegały na: wykonaniu robót pomiarowych, wytyczeniu trasy dróg, mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy nawierzchni, wykonaniu nawierzchni z tłuczni kamiennego. Łączna długość dróg – 1,753 km, a szerokość – 4 m.	134.357,00 zł; w tym dofinansowanie z FOGR 80.000,00 zł	24.09.2007 – 15.10.2007
5.	Wykonanie studium wykonalności projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1503L	Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego.	6.000 zł	28.11.2007

6.	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Podczarnie w Kocku	Zakres wykonanego zadania: zasilenie i pomiar energii w postaci szafki oświetlenia ulicznego SO-2c z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych, zlokalizowanej w linii ogrodzenia stacji transformatorowej 987 Kock; demontaż pięciu słupów żelbetowych wraz z oprawami w ulicy M. Stępnia; budowa nowego oświetlenia ulicznego o długości ok. 2,6 km i ilości 105 masztów oświetleniowych.	331.840,00 zł	20.03.2008 – 31.10.2008
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 103150L od km 2+120 do km 4+122 w Poizdowie Kolonii	Zadanie obejmowało: wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 103150 L od km 2+120 do km 4+122 w Poizdowie-Kolonii. Łączna długość drogi – 2002 m, szerokość – 4 m, pobocza po 0,75 m każde. Zakres zadania: wytyczenie trasy drogi, mechaniczna niwelacja drogi przy użyciu równiarki, przebudowa 2 istniejących przepustów oraz budowa 1 przepustu Ø 60 o długości 8 m każdy, wykonanie podbudowy piaskowo-żwirowej o grubości po zagęszczeniu 20 cm stabilizowanej cementem w ilości 25 kg na m ² drogi, uformowanie poboczy o szerokości 0,75 m, zawałowanie walcem nawierzchni drogi.	292.739,00 zł	20.05.2008 – 30.09.2008
8.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Poizdowie	Prace były realizowane w dwóch etapach. W pierwszym dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia ścian zewnętrznych z wykończeniem cienkowarstwowym tynkiem mineralnym kolorowym. Natomiast w drugim etapie roboty polegały na wymianie źródła ciepła – modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z wykonaniem przyłącza gazowego.	525.890,00 zł; w tym pożyczka z WFOŚiGW 409.128,00 zł	I - 03.06.2008 – 30.09.2008 II -15.05.2009 – 30.09.2009
9.	Wykonanie układu uzdatniania wody w stacji wodociągowej w Górcie	W istniejącym budynku został zamontowany układ do uzdatniania wody tj. 2 odżelaziacze Ø180 z aeratorem dla $Q_{hmax} = 35 \text{ m}^3/\text{h}$, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wg kategorii „B” ujęcia. Otrzymano 20% premię modernizacyjną z WFOŚiGW w Lublinie.	316.163,00 zł; w tym pożyczka z WFOŚiGW 252.930,00 zł	05.06.2008 – 30.11.2008
10.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w obrębie geodezyjnym Kock Rolny w ciągu drogi gminnej nr 103698L od km 1+130 do km 2+230	Prace polegały na: wykonaniu: robót pomiarowych, wytyczeniu trasy drogi, mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy nawierzchni, wykonaniu nawierzchni betonowej. Łączna długość drogi objętej modernizacją – 1150 m, a szerokość – 4 m	160.761, 00 zł; w tym dofinansowanie z FOGR 80.000,00 zł	25.08.2008 - 15.10.2008

11.	Sieć wodociągowa Skrawki - Kolonia Poizdów.	Szczegółowy zakres robót: sieć wodociągowa z rur PVC fi 110 - 313 m, przyłącza wodociągowe z rur PE fi 40 - 61 m, punkty czerpalne - 3 szt.	38.887,00 zł	30.10.2008 – 15.12.2008
12.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1501L od km 2+340 m do km 3+240.	Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego.	30.000 zł	05.12.2008
13.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ul. Jana Pawła II	Zakres zadania: ustawienie krawężników na ławie betonowej 470 m, wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym, regulacja pionowa studzienek, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 1410 m ² , wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) – 1410 m ² .	124.280,00 zł	08.12.2008 – 31.08.2009
14.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 103695L w Talczyńcu.	Zakres zadania: skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 2800 m ² , wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) – 2800 m ² .	101.011,00 zł	08.12.2008 – 31.05.2009
15.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ul. Wojska Polskiego.	Zakres zadania: ustawienie krawężników na ławie betonowej – 240 m, wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym, regulacja pionowa studzienek, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 840 m ² , wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) – 840 m ² .	129.768,00 zł	08.12.2008 – 31.08.2009
16.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1501L od km 2+340 do km 3+240.	Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego.	30.000 zł	29.01.2009

17.	<p>Przebudowa dróg gminnych nr 103687L, 103688L, 103689L, 103690L, 103691L, 103692L, 103693L oraz 103172L wraz z kanalizacją deszczową w Kocku.</p>	<p>Zakres robót wykonanych w ramach zadania (branża drogowa i sanitarna) objął: 10 odcinków ulic o łącznej długości 2.603,8m, 3 ciągi pieszo-jezdne o łącznej długości 288,3 m sprzężone z drogami, sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 2.340,4 m (w tym długości rur kanalizacyjnych wynoszą odpowiednio: PP Ø800 – 188,8 m, PP Ø600 – 63,4m, PP Ø500 – 486 m, PP Ø400 – 140,8 m, PP Ø300 – 483,6 m, PP Ø250 – 187,4 m, PP Ø200 – 412 m, PP Ø150 – 378,4 m).</p>	<p>5.519.982,42 zł; w tym dofinansowanie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 2.740.598 z</p>	<p>01.04.2009 – 15.11.2009</p>
18.	<p>Roboty remontowe odcinka drogi wewnętrznej dojazdowej do Zespołu Szkół w Kocku o powierzchni 225 m².</p>	<p>Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego.</p>	<p>12.668 zł</p>	<p>28.04.2009</p>
19.	<p>Zagospodarowanie placów wokół miejsc pamięci wraz z przebudową chodników w ulicy Warszawskiej i Wojska Polskiego”</p>	<p>W ramach zadania wykonano następujące prace: 1) uporządkowanie i zagospodarowanie placu wokół pomnika gen. Kleeberga, w szczególności: uporządkowanie i nasadzenie zieleni, wytyczenie i utwardzenie ciągów pieszych, utwardzenie parkingu, montaż elementów małej architektury, remont istniejących schodów i płyty wokół pomnika; 2) uporządkowanie i zagospodarowanie placu wokół pomnika Kościuszki, w szczególności: uporządkowanie i nasadzenie zieleni, uformowanie rabat, ułożenie utwardzonych placów i ciągów komunikacyjnych pieszych, montaż elementów małej architektury; 3) przebudowa chodników w ulicy Warszawskiej i części Wojska Polskiego, w szczególności: ustawienie krawężników 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych – 1748 m, obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 3550 m, podbudowa betonowa gr. 10 cm – 1325,3 m², chodnik z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm – 1325,3 m², chodnik z kotki brukowej betonowej o gr. 6 cm – 1993,4 m², chodnik z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 1559,81 m².</p>	<p>792.567,86 zł; w tym dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 488.045,00 zł</p>	<p>01.06.2009 – 30.09.2009</p>

20.	Zagospodarowanie placu przy Zespole Szkół w Kocku	Zakres zadania: roboty pomiarowe, niwelacja placu, rozebranie nawierzchni z mas bitumicznych pod krawężniki, ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej, ustawienie obrzeży betonowych 20x6 cm, wykonanie podbudowy betonowej o średniej gr. 8 cm, regulacja studzienek i zasuw, wykonanie nawierzchni na placu z kostki betonowej bez fazyw kolorze grafitowym (80%) i czerwonym(20%) gr. 6 cm, wykonanie systemu odwodnienia liniowego wraz z włączeniem do istniejących studni kanalizacyjnych.	170.692,00 zł	05.06.2009 – 31.08.2009
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy H. Kollątaja i Biskupów Płockich	Szczegółowy zakres robót: sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 200 - 241 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych w ilości 7 szt.	40.877,00 zł	01.07.2009 – 31.07.2009
22.	Budowa placu zabaw przy ul. Tadeusza Kościuszki	To pierwszy nowoczesny plac zabaw w gminie Kock. Inwestycja była prowadzona przy współpracy ze stowarzyszeniem KSOR. W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano następujące urządzenia: huśtawka bujaczek – 2 szt., huśtawka podwójna – 2 szt., karuzela tarczowa – 1 szt. pociąg drewniany – 1 szt., domek z piaskownicą – 1 kpl, zestaw zabawowy mały – 1 szt., tor sprawnościowy – 1 szt., drążki gimnastyczne – 1 szt.	43.774,06 zł; sfinansowano w całości z poakcesyjnego programu wsparcia obszarów wiejskich	02.11.2009 – 15.12.2009
23.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Bożniewicach i Zakalewie	Zakres wykonanych robót objął: sieć wodociągową w Zakalewie i Bożniewicach o długości 6876 mb, wykonaną z rur PE Ø 160 Dn 150. W celu ochrony przeciwpożarowej zainstalowano 15 hydrantów żeliwnych nadziemnych. Woda do prywatnych posesji została doprowadzona poprzez 46 odcinków bocznych sieci wodociągowej o łącznej długości 1557 mb, całość została wykonana z rur PE Ø 40 Dn 32.	4.287.971,40 zł; w tym dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 2.620.313 zł	14.01.2010 – 31.12.2011
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kocku	Zakres wykonanych robót obejmował wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II, Cmentarnej, Osińskiego, 3 – Maja, Kleeberga, Stodolnej, Łukowskiej, Pogodnej o łącznej długości 5173 mb, w tym: sieć kanalizacji grawitacyjnej: z rur PE Ø200 - 588 mb (wykonana metodą przewiertu sterowanego), z rur PCV Ø200 - 1288 mb, z rur PCV Ø160 - 2038 mb; sieć kanalizacji tłocznej: z rur PE Ø90 x 5,4 - 899 mb, z rur PE Ø50 x3,0 - 360 mb. Ilość przepompowni sieciowych – 5 szt., ilość przepompowni przydomowych – 4 szt.		

	Dostawa ciągnika komunalnego wraz z przyczepą asenizacyjną	Zakup ciągnika marki Valtra z przyczepą asenizacyjną.		
24.	Budowa dróg gminnych nr 103151L i 103150L jako połączenia drogi krajowej z drogą powiatową	Budowa drogi gminnej Białobrzegi – Poizdów nr 103151L o łącznej długości 2,22 km, przebudowa drogi gminnej nr 103150L na długości 0,29 km, budowa parkingu i zatoki autobusowej oraz budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 103151L o łącznej długości 1,34 km. Wobec wystąpienia kolizji sieci gazowej z projektowaną drogą zadanie objęło również przebudowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o łącznej dł. 1,2 km.	2.410.593,13 zł; w tym dofinansowanie z RPO WL na lata 2007-2013 1.157.949,28 zł	26.04.2010 – 30.12.2010
25.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 103698L w Kocku Kolonii od km 1+130 do km 2+280.	W zakres zadania weszło skropienie asfaltem istniejącej nawierzchni betonowej oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm. Długość drogi - 1,15 km, szerokość 4,0 m.	127.388,00 zł	29.04.2010 – 30.06.2010
26.	Remont dróg gminnych nr 103158L, 103174L, 103161L, 103162L i 103155L w Kocku jako połączenia drogi krajowej nr 19 z drogą powiatową nr 1503L	Przedmiotem inwestycji był remont sieci dróg gminnych (ulic) wraz z wymianą nawierzchni chodników. Zakres robót wykonanych w ramach zadania objął: 5 odcinków ulic o łącznej długości 1.290 m, chodniki o łącznej powierzchni 2.162,25 m, zjazdy na posesje o łącznej powierzchni 695,385m ² .	608.793,07 zł; w tym dofinansowanie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 304.396 zł	01.06.2010 – 31.10.2010
27.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ciągu drogi gminnej nr 103146L od km 4+371 do km 4+792 w Annopolu	Przedmiotem inwestycji była modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ciągu drogi gminnej nr 103146L od km 4+371 do km 4+792 w Annopolu. W zakres zadania weszły: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 421m, mechaniczne plantowanie terenu równiarkami i profilowanie poboczy o szerokości 1 m każde – 3031,2 m ² , skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 2189,2 m ² , wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - 2189,2 m ² , montaż pionowych znaków drogowych (A30 z tabliczką „koniec nawierzchni” – 1 szt., B18 – 12 t – 2 szt.).	82.729,00 zł; w tym dofinansowanie z FOGR 30.000,00 zł	10.06.2010 – 30.09.2010

28.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1503L Białobrzegi – Kock od km 0+032 do km 5+382,45.	Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego.	259.942 zł	30.06.2010
29.	Remont drogi powiatowej nr 1502L na odcinku od Poizdowa do Zakalewa.	Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego.	30.000 zł	30.06.2010
30.	Termorenowacja budynku Centrum Medycyny Rodzinnej w Kocku	Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego	25.000,00 zł	30.06..2010
31.	Projekt pn. „Budujemy społeczeństwo informacyjne w gminach Kock, Jeziorzany, Michów”	W ramach zadania wykonano: budowę infrastruktury sieci LAN i prace adaptacyjne dostosowujące pomieszczenia serwerowni; zakup sprzętu ICT, oprogramowanie i systemy zarządzania.	1.866.563,40 zł; w tym dofinansowanie z RPO WL 1.586.578,89 zł	12.07.2010 – 20.12.2010
32.	Projekt edukacyjny „My też chcemy mieć swoją szansę”	Celem realizacji projektu było wzmocnienie potencjału edukacyjnego uczennic i uczniów Gimnazjum w Poizdowie oraz Gimnazjum w Kocku poprzez rozwój ich kompetencji kluczowych w zakresie ICT i wyrównywanie szans edukacyjnych tzn. rozwój kompetencji informatycznych, rozwój wiedzy wymaganej na egzaminie gimnazjalnym, wzrost wiedzy w zakresie wyboru dalszej drogi edukacyjno – zawodowej, wzmocnienie poczucia pewności siebie i wiary we własne możliwości.	323.000,00 zł; w tym dofinansowanie z EFS 274.550,00 zł	01.08.2010 – 31.07.2011
33.	Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół w Kocku w ramach programu MEN „Radosna szkoła”	Przedmiotem zamówienia było wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy oraz budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Przechodniej 11 w Kocku. W ramach zadania zrealizowano: wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do dokonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Lubartowie, niwelację terenu pod plac zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia oraz trawnika, wykonanie stref bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej, montaż urządzeń i wykonanie ciągów komunikacyjnych.	213.500 zł; w tym dofinansowanie 106.750,00 zł	26.08.2010 – 31.10.2010

34.	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Kocku	<p>W ramach I etapu wykonano przebudowę boiska głównego na stadionie miejskim w Kocku, w szczególności: roboty ziemne i rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni boiska głównego (ułożenie trawy żywej z rolki), wykonanie ogrodzenia tzw. piłkochwyłów, wyposażenie boiska (bramki do piłki nożnej – 2 szt., siatki do bramek – 2 szt., chorągiewki przegubowe).</p> <p>W ramach II etapu wykonano przebudowę boiska treningowego i budowę trybuny, a w szczególności: roboty ziemne i rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni boiska treningowego (obsianie trawą), budowa trybun (9 sektorów) i wykonanie zadaszenia trybun nad trzema sektorami.</p>	<p>974.611,54 zł; w tym dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 403.739 zł</p>	06.10.2010 – 30.11.2011
35.	Kształtowanie przestrzeni publicznej w Górcie i Talczyńcu	<p>W ramach zadania wykonano: przebudowę drogi powiatowej nr 1532L w Górcie w zakresie budowy ciągów pieszych; przebudowę drogi powiatowej nr 1221L w Tarczyńcu w zakresie budowy ciągów pieszych oraz utwardzenia powierzchni gruntu. Zakres robót objął: roboty rozbiórkowe elementów drogi wraz z karczowaniem krzewów w rowach, przebudowę przepustów odwadniających drogę, budowę studni odwadniających, wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m, uzupełnienie i zabezpieczenie skarp rowów, utwardzenie istniejących, wjazdów publicznych w granicach pasa drogowego, wykonanie utwardzenia placu, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p>	<p>971.341,22 zł, w tym dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 500.000 zł</p>	05.11.2010 – 30.06.2011
36.	Remont drogi powiatowej nr 1502L na odcinku od Poizdowa do Zakalewa oraz remont drogi powiatowej nr 1501L na odcinku od Ruskiej Wsi do Białobrzegów.	Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego.	60.000 zł	29.12.2010
37.	Zintegrowany system wodno-kanalizacyjny w Gminie Kock	<p>W ramach przedsięwzięcia zostały zrealizowane następujące zadania: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie Kock Rolny i w Annówce o łącznej długości 13,04km, budowa sieci kanalizacji burzowej na osiedlu Podczarnie oraz w ul. Stodolnej i Wojska Polskiego w Kocku, budowa urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych wraz z renowacją rowu melioracyjnego, budowa kanalizacji</p>	<p>5.122.855,03 zł; w tym dofinansowanie z RPO WL 3.214.216,82 zł</p>	17.01.2011 – 03.12.2012

		sanitarnej w ul. Św. Jana Chrzciciela w Kocku, modernizacja oczyszczalni ścieków w Kocku, modernizacja stacji uzdatniania wody w Kocku i w Talczyńcu.		
38.	Remont świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakalewie	W ramach zadania wykonano następujące prace: wymiana nawierzchni podłogi, wymiana stolarki, położenie gładzi oraz pomalowanie ścian pomieszczeń, zamontowanie podwieszanego stropu, wymiana rynien, rur oraz obróbki blacharskie.	42.455,23 zł; w tym dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 - 24.161,50 zł	15.03.2011 – 31.07.2011
39.	Wykonanie podbudów piaskowo-cementowych	Wykonano podbudowy na drogach w miejscowościach: Poizdów, Poizdów Kolonia, Talczyn, Talczyn Kolonia, Kock Kolonia, Górka, Lipniak, Ruska Wieś o łącznej długości ok. 8 km. W ramach zadania wykonano: niwelację dróg równiarką wraz ze stabilizacją drogi cementem za pomocą recyklera, zagęszczenie stabilizacji wałem.	576.150,00 zł	05.2011 – 09.2011
40.	Przebudowa istniejącego budynku na potrzeby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocku w ramach „Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet „Biblioteka+” Infrastruktura Bibliotek”	Budowa nowej siedziby biblioteki na bazie istniejącego już budynku leżącego w pobliżu szkoły podstawowej, gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Warsztatu Terapii Zajęciowej i w pobliżu największego osiedla w Kocku miała na celu poprawę standardów działania Biblioteki wg kryteriów Certyfikatu Biblioteka +. Cele podstawowe to poprawa warunków lokalowych Biblioteki, jej dostępności i estetyki, zwiększenie wielkości i atrakcyjności księgozbioru, zaopatrzenia w sprzęt komputerowy, multimedialny, elektroniczny, rozszerzenia oferty o nowe formy skierowane do wszystkich mieszkańców miasta i gminy. W wyniku realizacji zadania Biblioteka skierowała nową ofertę do dzieci i młodzieży. Jej przestrzeń jest wykorzystywana do nowych działań wykraczających poza tradycyjne funkcje biblioteki skierowanych do wszystkich grup wiekowych i zawodowych. Biblioteka stała się nowoczesnym centrum dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodkiem życia społecznego.	1.734.664,38 zł (wkład rzeczowy 130.887,66 zł); w tym dofinansowanie 691.176,76 zł	30.05.2011 – 31.12.2012

41.	Budowa kompleksu boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym).	<p>W ramach projektu powstało: boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30m x 62m (pole do gry 26m x 56m) – ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. 4m, wyposażone w piłkochwyty o wys. 6 m, wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną); boisko wielofunkcyjne do koszykówki, piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,1 m x 32,1 m (pole do gry 15,1m x 32,1m) – ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. 4 m, wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową); budynek sanitarno-szatniowy (modernizacja) - przystosowanie pomieszczeń w budynku na zaplecze sanitarno - szatniowe o powierzchni użytkowej ok. 200,0 m², spełniający wymogi funkcjonalne: magazynu sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielne dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno -sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego; oświetlenie kompleksu – 12 słupów oświetleniowych: boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego.</p>	1.242.012,03 zł; w tym dofinansowanie 833.000 zł.	22.08.2011 -30.11.2011
42.	Program edukacyjny pn. „Równe szanse”.	<p>W ramach zadania przeprowadzono doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Równe szanse w ramach Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.</p>	86.658,95 zł; w tym dofinansowanie z EFS 86.658,95 zł	01.09.2011 – 29.06.2012
43.	Przebudowa budynku Gimnazjum na potrzeby Przedszkola w Kocku	<p>Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na potrzeby Niepublicznego Przedszkola. Zakres robót: przebudowa klatek schodowych, wykonanie ścianek działowych na kondygnacji zgodnie z przyjętym projektem, wykonanie nowego wejścia od strony północnej, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej, wykonanie robót wykończeniowych.</p>	363.575,10 zł	07.09.2011 – 31.07.2012
44.	Modernizacja drogi w obrębie geodezyjnym Poizdów Kolonia nr 103107L	<p>Modernizacja drogi gminnej nr 103107L od km 0+000 do km 0+565. Wykonano nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm – 1411,3 m²</p>	72.990,00 zł	21.11.2011 – 31.03.2012

45.	Rozbudowa sieci wodociągowej bez przyłączy oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej w Kocku.	W ramach zadania wykonano rozbudowę sieci wodociągowej bez przyłączy oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej w Kocku. Zakres robót obejmował: rozbudowę sieci wodociągowej: - łączna długość sieci wodociągowej w ul. Pogodnej wynosi 1118 mb, budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej - łączna długość kanalizacji sanitarnej wynosi 1900 mb, w tym: przepompownia sieciowa - 1 szt. oraz przyłącze energetyczne eNN - 744 m.	275.157,45zł; w tym dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 167.778 zł	22.03.2012 – 30.11.2012
46.	Poprawa dostępu do dóbr kultury w Kocku.	Wykonano 300 mb kanalizacji burzowej na odcinku od placu Anny Jabłonowskiej do ul. T. Kościuszki.	165.962,72 zł w tym dofinansowanie z RPO WL 124.472,04 zł	27.03.2012 – 31.07.2012
47.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Poizdowie.	W ramach zadania wykonano następujące prace: uporządkowanie zieleni, wytyczenie ciągów komunikacji pieszej, usytuowanie elementów małej architektury (ławki drewniane – 2 szt., kosze na śmieci- 1 szt., regulamin placu zabaw wraz z tablicą informacyjną o dofinansowaniu projektu w ramach PROW na lata 2007-2013), usytuowanie urządzeń zabawowych w ilości 7 szt.	27.676,66 zł; w tym dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 19.000 zł	29.03.2012 – 30.10.2012
48.	Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół w Kocku, Zespole Szkół w Poizdowie i szkole w Talczyńcu.	Wykonano ogrodzenie obiektów z przeseł metalowych wraz z pomalowaniem i montażem, na podmurówce z cegły klinkierowej, słupki z cegły klinkierowej.	70.258,00 zł	04.2012 – 08.2012
49.	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne.	Wykonano wymianę opraw sodowych i rtęciowych na oprawy oświetleniowe energooszczędne w ilości ok. 600 szt.	68.880,00 zł	04.2012 – 10.2012
50.	Rewitalizacja miasta Kock	W ramach zadania wykonano kompleksową rewitalizację zdegradowanego obszaru miasta Kock. Zakres projektu objął n/w zadania: 1) przebudowa rynku w Kocku: uporządkowanie istniejącego układu komunikacyjnego, wymiana nawierzchni rynku na kostkę brukową betonową o grubości 6 i 8 cm oraz kostkę granitową 25 (wydzielenie pasów jezdnych i ciągów pieszych) wraz z przebudową oświetlenia, wymiana podziemnej infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa o dł. 0,35 km, sieć kanalizacyjna o dł. 0,18 km), uporządkowanie terenów	12.767.473,96 zł; w tym dofinansowanie z RPO WL 8.663.013,31 zł	30.04.2012 – 31.12.2013

		<p>zielonych (wymiana części zadrzewienia, modernizacja i remont istniejącej fontanny, uporządkowanie małej architektury), przebudowa napowietrznych przyłączy energetycznych, przebudowa istniejącej wiaty przystankowej oraz toalety podziemnej, remont pomnika św. Heleny;</p> <p>2) wymiana sieci sanitarnych w obszarze I objętym rewitalizacją: wymiana sieci wodociągowej o dł. 6,7 km z rur azbestowych i żeliwnych na rury z PE metodą bezwykopową z wykorzystaniem trasy starego przewodu, przebudowa sieci kanalizacyjnej o dł. 0,17 km z rur kamionkowych na PE metodą bezwykopową;</p> <p>3) roboty budowlane i modernizacja dróg lokalnych oraz chodników w obszarze I objętym rewitalizacją polegające na: wymianie nawierzchni chodników z płyt betonowych na kostkę brukowa betonową o grubości 6 cm i płyty betonowe o grubości 5 cm, wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej o grubości 4 - 6 cm na drogach lokalnych o długości 5,33 km;</p> <p>4) remont i adaptacja budynku Przedszkola na działalność Domu Kultury, OPS, KRUS, Centrum Obsługi Inwestora i Ośrodka Informacji Turystycznej;</p>		
51.	Budowa ulicy Stodolnej w Kocku	Wykonano podbudowę ulicy z płyt betonowych z rozbiórki o grubości 15-20 cm oraz z tłucznia kamiennego gr. 10 cm wraz z wytyczeniem trasy na długości 316 m.	48.031,00 zł	05.2012 – 10.2012
52.	Modernizacja ulicy Św. Jana Chrzciciela w Kocku	W ramach zadania wytyczono trasę drogi, wykorytowano oraz wykonano warstwę odsączającą oraz warstwę nośną z betonu kruszonego i destruktu asfaltowego na długości ok. 300 m, i szerokości – 5 m.	26.672,00 zł	05.2012 – 12.2012
53.	Remont chodnika przy ul. Cmentarnej w Kocku.	Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego.	12.000 zł	28.06.2012
54.	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie.	Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego.	15.000 zł	28.06.2012
55.	Zakup autobusu szkolnego	Autobus szkolny – Jelcz T120, rok produkcji 1999.	60.690,00 zł	1.07.2012

56.	Nawierzchnia asfaltowa drogi w obrębie geodezyjnym Białobrzegi Kolonia	Przebudowa drogi gminnej nr 103153L od drogi powiatowej nr 1501L od km 1+251 do km 1+781 w obrębie geodezyjnym Białobrzegi Kolonia. Zakres zadania to: wytyczenie trasy drogi – 530 m, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – 927 m ² , wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych – 1590 m ² , plantowanie poboczy.	69.594,00 zł	30.07.2012 – 30.09.2012
57.	Modernizacja drogi w obrębie geodezyjnym Górka nr 103697L i nr ew. 128	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych bez numeru łączącej drogę powiatową 1252L z drogą gminną nr 103697L od km 0+000 do km 0+204 w Górcie. Zakres zadania: wytyczenie trasy drogi – 204 m, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – 918 m ² , wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych – 816 m ² , plantowanie poboczy.	61.067,00 zł	30.07.2012- 30.09.2012
58.	Modernizacja drogi w obrębie geodezyjnym Górka	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych bez numeru łączącej drogę powiatową nr 1252L od km 0+000 do km 0+900 w Górcie. Zakres zadania: wytyczenie trasy drogi – 900 m, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – 3420 m ² , wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych – 3150 m ² plantowanie poboczy.	117.508,00 zł	30.07.2012 – 30.09.2012
59.	Modernizacja drogi w obrębie geodezyjnym Górka nr 103142L	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ciągu drogi gminnej nr 103142L od km 0+000 do km 0+990 w Górcie. Zakres zadania: wytyczenie trasy drogi – 990 m, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – 3762 m ² , wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno asfaltowych – 3465 m ² , plantowanie poboczy.	132.508,00 zł	30.07.2012 – 30.09.2012
60.	Nawierzchnia asfaltowa drogi w obrębie geodezyjnym Ruska Wieś	Przebudowa drogi gminnej bez numeru od drogi powiatowej nr 1501L do końca wsi na odcinku 725 m w Ruskiej Wsi. Zakres zadania: wytyczenie trasy drogi – 725 m, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – 3262 m ² , wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych – 2900 m ² , plantowanie poboczy.	36.099,00 zł	30.07.2012 – 30.09.2012
61.	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. WNMP w Kocku.	225.000 zł	06.11.2012 r.

62.	Poprawa ponadlokalnego systemu gospodarki odpadami poprzez rekultywację nieczynnego składowiska odpadów w Gminie Kock	Wykonano rekultywację nieczynnego składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 572, 589 - obręb Kock Rolny, stanowiących własność Gminy Kock. Powierzchnia rekultywowanego obszaru to 1,059 ha. Objętość warstwy rekultywacyjnej wyniosła 5116,78 m ³ . W ramach przedsięwzięcia wykonano rekultywację techniczną i rekultywację biologiczną.	278.647,62 zł; w tym dofinansowanie z RPOWL 208.985,72 zł	21.02.2013 – 30.11.2013
63.	Przebudowa drogi gminnej w obrębie sołectwa Annówka od drogi krajowej nr 19 do drogi powiatowej nr 1223L	Wykonano projekt budowlano-wykonawczy na budowę drogi gminnej w Annówce nr 103142L na odcinku od drogi powiatowej nr 1223L do drogi krajowej nr 19 (szerokość jezdni – 5,5 m, jezdnia asfaltowa na podbudowie z tłuczni kamiennego o gr. 20 cm, warstwa ścieralna asfaltu – 5 cm, prędkość projektowa – 50 km/h).	40.182,00 zł	18.03.2013 – 15.07.2013
64.	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. WNMP w Kocku.	40.000 zł	25.03.2013
65.	Rewitalizacja miasta Kock – rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.	W ramach zadania wykonano: budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna), boiska do piłki siatkowej plażowej o naturalnej nawierzchni, montaż elementów małej architektury na terenie inwestycji oraz ogrodzenie terenu i montaż elementów małej architektury: 5 ławek drewnianych bez oparcia oraz 3 koszy na śmieci, 1 stołu do gry w piłkarzyki, 1 stołu do gry w ping-ponga, 3 stojaków na rowery oraz 1 tablicy informacyjnej.	198.931,43 zł; w tym dofinansowanie w ramach PO Ryby 60.526,01 zł	23.04.2013 – 31.08.2014
66.	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w Kocku	W ramach zamówienia wykonano dwa zadania: 1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kościuszki i Lubartowskiej w Kocku. Zakres robót wykonany w ramach zamówienia obejmował: budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej przy ul. Kościuszki o łącznej długości kanalizacji sanitarnej 150,5 mb, w tym: sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV Ø160 - 40,5 mb, sieć kanalizacji tłocznej z rur PE Ø90 - 110 mb, przepompownia sieciowa - 1 szt., przyłącze energetyczne - 1 kpl.; budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Lubartowskiej o łącznej długości 57 mb, w tym: sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur	1.283.787,74 zł; w tym dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 704.300,00 zł	6.05.2013 – 30.10.2014

		PCV Ø160 57 mb; 2) przebudowa sieci wodociągowej w Kocku, zakres robót obejmował: przebudowę sieci wodociągowej w pasie drogowym metodą bezwykopową: - łączna długość sieci wodociągowej 4.050 m, przebudowę przyłączy wodociągowych poza pasem drogowym metodą bezwykopową: - łączna długość przyłączy 2.100 m.		
67.	Zakup defibrylatora dla Centrum Medycyny Rodzinnej w Kocku.	Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego.	7.500 zł	19.06.2013
68.	Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1501L od drogi nr 48 (Stoczek Kocki – Skarbciesz – Zakalew – Ruska Wieś) do drogi powiatowej nr 1503L; nr 1502L od drogi krajowej nr 48 (Poizdów – Zakalew) do drogi powiatowej nr 1501L; nr 1221 od drogi wojewódzkiej nr 808 (Talczyn – Talczyn Kolonia) do drogi krajowej nr 19; nr 1252L od drogi powiatowej nr 1532L (Górka – Lipniak) do drogi krajowej nr 19.	Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego.	525.000 zł	19.06.2013
69.	Poprawa dostępu do ponadlokalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w gminie Kock	Przedmiotem zadania była poprawa i zwiększenie efektywności układu komunikacyjnego poprzez przebudowę sieci dróg gminnych o łącznej długości 8,195 km. Zakres robót objął remont 10 odcinków dróg o łącznej długości 8.195 mb, w tym: przebudowę drogi gminnej nr 103698L od km 2+230 do km 2+895 oraz od km 2+895 do km 3+580 o łącznej długości 1,35 km (Kock Rolny); przebudowę drogi gminnej nr 103141L od km 0+615 do km 1+374 o długości 0,759 km (Talczyn); przebudowę drogi	1.549.828,17 zł; w tym dofinansowanie w ramach „Narodowego programu	27.06.2013 – 30.09.2013

		gminnej nr 103146L od km 1+133 do km 2+115 oraz od km 3+747 do km 4+632 o łącznej długości 1,597 km (Wygnancka – Annopol); przebudowę drogi gminnej nr 103694L od km 0+000 do km 0+617 (Białobrzegi); przebudowę drogi gminnej nr 102780L od km 2+966 do km 3+876 o długości 0,82 km (Białobrzegi); przebudowę drogi gminnej nr 103150L od km 2+296 do km 3+286 o długości 0,99 km (Poizdów-Kolonia); przebudowę drogi gminnej nr 103696L od km 0+000 do km 1+117 (Talczyn – Tereba); przebudowę drogi gminnej nr 103152L od km 0+075 do km 1+020 o długości 0,945 km (Białobrzegi-Bożniewice).	przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 751.666,00 zł	
70.	Przebudowa drogi gminnej w obrębie sołectwa Ruska Wieś (nr dz. 298) od km 0+000 do km 0+450	W ramach zadania wykonano: roboty pomiarowe, wytyczenie trasy dróg, mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża dróg, wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego wraz z zagęszczeniem podłoża przy użyciu walca statycznego, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm, wykonanie poboczy z tłuczni kamiennego, oznakowanie dróg (oznakowanie poziome, pionowe).	71.072,61 zł	27.06.2013 – 30.09.2013
71.	Przebudowa drogi gminnej w obrębie sołectwa Poizdów Kolonia od km 0+000 do km 0+385	W ramach zadania wykonano: roboty pomiarowe, wytyczenie trasy dróg, mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża dróg, wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego wraz z zagęszczeniem podłoża przy użyciu walca statycznego, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm, wykonanie poboczy z tłuczni kamiennego, oznakowanie dróg (oznakowanie poziome, pionowe).	56.645,07 zł	27.06.2013 – 30.09.2013
72.	Przebudowa drogi gminnej w obrębie sołectwa Poizdów od km 0+000 do km 0+285.	W ramach zadania wykonano: roboty pomiarowe, wytyczenie trasy dróg, mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża dróg, wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego wraz z zagęszczeniem podłoża przy użyciu walca statycznego, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm, wykonanie poboczy z tłuczni kamiennego, oznakowanie dróg (oznakowanie poziome, pionowe).	43.490,16 zł	27.06.2013 – 30.09.2013
73.	Przebudowa drogi gminnej w obrębie sołectwa Lipniak od km 0+000 do km 0+455	W ramach zadania wykonano: roboty pomiarowe, wytyczenie trasy dróg, mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża dróg, wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego	66.027,88 zł	27.06.2013 – 30.09.2013

		wraz z zagęszczeniem podłoża przy użyciu walca statycznego, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, oznakowanie dróg (oznakowanie poziome, pionowe).		
74.	Zakup kosiarki samojezdnej.	Kosiarka samojezdna Ariens C 800H, kosz zbierający, aerator na walcu.	26.640,00 zł	1.08.2013
75.	Likwidacja barier architektonicznych – remont sanitariatów i budowa windy w Zespole Szkół w Kocku.	Przedmiotem zadania było wykonanie remontu sanitariatów oraz budowa windy w Zespole Szkół w Kocku (szkoła podstawowa i gimnazjum) przy ul. Przechodniej 11. W ramach remontu sanitariatów wykonano: wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej (bez wymiany instalacji c.w.u – tylko przebudowa w pomieszczeniach sanitariatów), wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach sanitariatów (wraz z wymianą tablic rozdzielczych na wszystkich kondygnacjach), wymianę c.o. (wykonanie poziomów instalacji c.o. od kotłowni do wpięcia pionów sanitariatów wraz z przepięciem wszystkich pionów c.o. na wskazanym odcinku), remont pomieszczeń sanitariatów zgodnie z projektem budowlanym (wyburzenie ścianek działowych i postawienie nowych, ułożenie glazury i terakoty, wymiana armatury i wyposażenia toalet, wymiana drzwi wraz z obróbką). W ramach budowy windy: wykonanie szybu windowego wraz z pokryciem stropodachem (wraz z obróbkami blacharskimi i przebudową istniejącego orynnowania w miejscu wykonania szybu), demontaż stolarki okiennej i wykucie otworów w miejscu wykonania szybu, wykonanie docieplenia szybu – kolorystyka w nawiązaniu do istniejącej (kolor piaskowy), usunięcie kolizji windy z c.o. na każdej kondygnacji, wykonanie maszynowni wraz z przebudową instalacji elektrycznej stanowiącej zasilanie windy.	349.000,00 zł; w tym z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 197.063 zł	17.09.2013 – 30.12.2013
76.	Modernizacja odcinków dróg powiatowych: nr 1501L od drogi krajowej nr 48 Stoczek Kocki – Skarbiciesz – Zakalew – Ruska Wieś do	Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego.	361.306 zł	17.01.2014

	drogi powiatowej nr 1503L o długości 2,517 km i nr 1502L od drogi krajowej nr 48 Poisdów – Zakalew do drogi powiatowej nr 1501L o długości 0,415 km.			
77.	Adaptacja i rozbudowa budynku OSP w Białobrzegach na świetlicę wiejską	Zadanie obejmowało przebudowę i rozbudowę budynku OSP na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowanie terenu w Białobrzegach oraz wykonanie układu i konstrukcji dróg wewnętrznych z parkingami i placem zabaw. Budynek wyposażono w instalację c.o., elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Zakres robót obejmował: rozbudowę budynku wraz z dociepleniem i wykonaniem pokrycia dachowego, docieplenie ścian istniejącego budynku z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową i położeniem tynku dekoracyjnego kamyczkowego na cokołach oraz wykonaniem opaski wokół budynku, montaż rur spustowych i rynien, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zamurowanie jednego otworu okiennego oraz poszerzenie drugiego otworu, montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, docieplenie stropodachu z wymianą pokrycia dachu, wykonanie instalacji c.o. (termokominek), wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki, wykonanie altany oraz placu zabaw wraz z elementami małej architektury, utwardzenie i zagospodarowanie terenu (parking, drogi wewnętrzne, chodniki, zieleń).	327.795,00 zł; w tym dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 199.418,00 zł	28.03.2014 – 30.09.2014

78.	Rewitalizacja miasta Kock – etap II	<p>Przedsięwzięcie obejmowało wykonanie dwóch zadań. Zadanie I: remont (wymiana) nawierzchni chodników oraz wykonanie ciągów pieszych w Kocku. Zadanie II: budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce nr 126/10 w Kocku.</p> <p>W ramach zadania I wykonano następujące roboty: remont chodników w ul. Wojska Polskiego, remont chodników w ul. Jana Pawła II, remont chodników w ul. Mickiewicza, remont chodników w ul. Prusa, remont chodników w ul. Sienkiewicza, remont chodników w ul. 27 Wołyńskiej Dywizji AK, remont chodnika - łącznik ul. Joselewicza i W. Polskiego, wykonanie ciągów pieszych. W ramach zadania I wykonano ciągi piesze (o pow. 1213 m²) zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymianę (remont) nawierzchni chodników (o łącznej pow. 5.780 m²) na w/w ulicach.</p> <p>W ramach zadania II wykonano następujące roboty: budowa placu zabaw - 7 elementów zabawowych, w tym: urządzenie zabawowe z pomostem ruchomym - 1 szt., huśtawka podwójna z siedziskiem gumowym - 1 szt., pomost ruchomy - 1 szt., huśtawka-bujak na sprężynie kogut - 1 szt., huśtawka ważka - 1 szt., karuzela tarczowa z siedzeniami i kierownicą fi 120 - 1 szt., samochodzik CABRIO - 1 szt., kosz na śmieci - 1 szt., ławka drewniana bez oparcia - 1 szt. - nawierzchnia z piasku oraz trawiasta - ogrodzenie typu panelowego o wys. 1,10 m (bezpieczne, bez wystających elementów); budowa siłowni zewnętrznej - 8 urządzeń, w tym: biegacz - 1 szt., koła Tai Chi - 1 szt., orbitrek - 1 szt., twister, wioślarz wolnostojący, drabinka z drążkiem, prasa nożna, wyciąg górny, ławka drewniana - 2 szt., kosz na śmieci - chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm - 24 m².</p>	<p>1.444.014,95 zł; w tym dofinansowanie w ramach PO Ryby 497.872,50 zł</p>	<p>04.2014 – 12.2014</p>
-----	--	---	--	--------------------------

79.	<p>Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową nr 48 i drogą wojewódzką nr 808.</p>	<p>Przedmiotem zadania była poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę sieci dróg gminnych o łącznej długości 3,973 km. Zakres robót wykonanych w ramach zadania objął remont 9 odcinków dróg, w tym: przebudowę drogi gminnej nr 112606L od km 0+000 do km 0+742; przebudowę drogi gminnej nr 103146L od km 2+115 do km 2+540 o długości 0,425 km; przebudowę drogi gminnej nr 112603L (ul. Pogodna) od km 0+000 do km 0+688; przebudowę drogi gminnej nr 103170L (ul. Stodolna) na długości 0,316 km; przebudowę drogi gminnej nr 103139L od km 0+756 do km 1+750 o długości 0,994 km; przebudowę drogi gminnej nr 103171L (ul. Warszawska) i 103166L (ul. Przechodnia) o łącznej długości 0,571 km; przebudowę drogi gminnej nr 103687L od km 0+429 do km 0+511 i nr 103156L od km 1+385 do km 1+230 o łącznej długości 0,237 km.</p>	<p>1.234.240,78 zł; w tym dofinansowanie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 617.120,39 zł</p>	<p>04.07.2014 – 30.11.2014</p>
80.	<p>Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami łączącej wodociąg w Kocku w ul. B. Joselewicza z wodociągiem z wodociągiem w Białobrzegach.</p>	<p>Przedmiotem zamówienia była budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami łączącej wodociąg w Kocku w ul. B. Joselewicza z wodociągiem w Białobrzegach. Zakres robót objął: budowę sieci wodociągowej z rur PE100 RC metodą bezwykopową: - łączna długość sieci wodociągowej 705 m, budowę przyłączy wodociągowych metodą bezwykopową: - łączna długość przyłączy 87 m.</p>	<p>184.996,64 zł</p>	<p>19.06.2015 – 31.08.2015</p>
81.	<p>Przebudowa drogi gminnej bez numeru (działka nr 73) od drogi gminnej nr 103146L w Wygnance</p>	<p>Przebudowa drogi gminnej w Wygnance o dł. 0,810 km. Zakres robót: roboty pomiarowe, mechaniczne profilowanie oraz zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, skropienie asfaltem nawierzchni oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego oraz montaż znaków drogowych</p>	<p>214.127,67 zł</p>	<p>28.08.2015 – 30.09.2015</p>

82.	<p align="center">Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+000 do km 0+275 w Górcie</p>	<p>Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Górcie o długości 0,275 km. Zakres robót: roboty pomiarowe, mechaniczne profilowanie oraz zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, skropienie asfaltem nawierzchni oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, wykonanie poboczy z tłuczni kamienno-żwirowego oraz montaż znaków drogowych.</p>	<p align="center">64.164,54 zł</p>	<p align="center">28.08.2015 – 30.09.2015</p>
83.	<p align="center">Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w gminie Kock poprzez przebudowę dróg gminnych o łącznej długości 8,7 km.</p>	<p>Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę sieci dróg gminnych o łącznej długości 8,7 km. Dzięki inwestycji nastąpiło podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców oraz poprawa i zwiększenie efektywności układu komunikacyjnego gminy Kock.</p> <p>Zakres robót objął: 12 odcinków dróg (ulic) o łącznej długości 8.765 mb, w tym: budowę drogi gminnej nr 103142L od km 0+000 do km 2+160, remont drogi gminnej w ciągu ulic Józefa Piłsudskiego, ks. Anny Jabłonowskiej i Lubartowskiej od km 0+000 do km 0+896, remont drogi gminnej nr 103165L (ul. B. Prusa) na długości 0,311 km, remont drogi gminnej nr 103159L (ul. A. Mickiewicza) na długości 0,344 km, remont drogi gminnej nr 103168L (ul. H. Sienkiewicza) na długości 0,145 km, remont drogi gminnej nr 103139L od km 0+000 do km 0+756, remont drogi gminnej nr 103140L od km 0+000 do km 0+285, remont drogi gminnej nr 103141L od km 0+000 do km 0+615, remont drogi gminnej nr 103152L od km 1+020 do km 1+774 o długości 0,754 km, przebudowę drogi gminnej nr 103144L od km 0+800 do km 1+500, przebudowę drogi gminnej nr 103145L od km 0+000 do km 0+800, przebudowę drogi gminnej nr 103697L od km 2+195 do km 3+194 o długości 0,999 km.</p> <p>Ze względu na najwyższą efektywność do realizacji projektu przyjęto wariant obejmujący następujące zadania: roboty pomiarowe – wytyczenie trasy dróg, roboty ziemne i przygotowanie podłoża dróg, wykonanie podbudowy z tłuczni kamienno-żwirowego o gr. 15 - 20 cm wraz z zagęszczeniem podłoża przy użyciu walca statycznego i wzmocnieniem cementem – 24 649 m², skropienie asfaltem nawierzchni drogowych i wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką</p>	<p align="center">3.566.648,59 zł; w tym dofinansowanie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 1.783.323 zł</p>	<p align="center">28.08.2015 – 15.11.2015</p>

		<p>mineralno-bitumiczną, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5-11 cm i z kostki brukowej gr. 10 cm o łącznej powierzchni 43.909,2 m², co stanowi łącznie 8.765 mb dróg i ulic, wykonanie poboczy z tłuczni kamiennego o gr. 5-10 cm – 4.867,5 m², ułożenie chodnika z kostki brukowej – 426,15 m², oznakowanie dróg (oznakowanie poziome, pionowe).</p>		
84.	<p>Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Poizdowie wraz ze ścieżką ekologiczną</p>	<p>Przedmiotem zamówienia było wykonanie oczyszczalni gruntowo-roślinnej przy budynku Zespołu Szkół w Poizdowie. Wybudowany obiekt unieszkodliwia ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące od uczniów i pracowników szkoły (łącznie 180 osób) oraz z kuchni. Ilość doprowadzanych ścieków wynosi poniżej 5,0 m³/dobę. Ciąg technologiczny obiektu składa się z: osadnika wstępnego o objętości V=9,0m³, dwóch złóż gruntowo-roślinnych z miskantem olbrzymim i wierzbą wiciową a także P - filtr, który ma na celu zmniejszenie stężenia fosforu w ściekach dopływających do oczka wodnego. Złoże nr 1 o powierzchni 45 m², złoże nr 2 o powierzchni 91 m². Przed osadnikiem wstępnym wykorzystano istniejący zbiornik bezodpływowy jako zbiornik wyrównawczy o objętości czynnej V=20,0 m³, do którego doprowadzane będą okresowo ścieki surowe (głównie w miesiącach wakacyjnych). Od strony budynku szkoły przed osadnikiem wstępnym posadowiono separator tłuszczów o wydajności do 5,0m³/dobę.</p>	<p>59.541,00 zł; w tym dotacja NFOŚiGW 36.041,00 zł</p>	02.09.2015 – 30.10.2015
85.	<p>Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1252L do drogi gminnej nr 103697L od km 0+000 do km 0+205 w Górcie</p>	<p>Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1252L do drogi gminnej nr 103697L o długości 0,205 km. Zakres robót do wykonania w ramach zadania: roboty przygotowawcze, pomiarowe, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca o gr. 3 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna o gr. 4 cm, utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym o gr. 7 cm, ustawienie znaków drogowych.</p>	<p>49.981,00 zł</p>	22.09.2015 – 30.10.2015

86.	Zakup samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kocku.	Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego.	30.000 zł	10.05.2016
87.	Modernizacja dróg gminnych.	<p>Przedmiot zamówienia stanowiły cztery zadania: modernizacja i przebudowa drogi gminnej nr 103148L od km 0+000 do km 0+980 w Wygnance, przebudowa drogi gminnej nr 103147L od km 0+000 do km 0+990 w Annopolu, przebudowa drogi gminnej nr 103149L od km 0+000 do km 0+990 w Wygnance, przebudowa drogi gminnej nr 112631L od km 0+000 do km 0+995 w Kocku.</p> <p>Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę sieci dróg gminnych o łącznej długości 3,96 km. Dzięki inwestycji nastąpiło podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców oraz poprawa i zwiększenie efektywności układu komunikacyjnego gminy Kock. Zakres robót w ramach zadania: roboty przygotowawcze, pomiarowe, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca o gr. 3 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna o gr. 4 cm, utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym o gr. 7 cm, ustawienie znaków drogowych.</p>	794.552,80 zł	28.06.2016 – 30.10.2016
88.	Przebudowa dróg gminnych w Ruskiej Wsi i Poizdowie.	<p>Przedmiot zamówienia stanowiła przebudowa następujących odcinków dróg gminnych: nr 112619L od km 0+000 do km 0+995 w Poizdowie, nr 112621L od km 0+000 do km 0+370 w Poizdowie, nr 103153L od km 0+866 do km 1+251 w Ruskiej Wsi.</p> <p>Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę sieci dróg gminnych o łącznej długości 1,75 km. Dzięki inwestycji nastąpiło podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców oraz poprawa i zwiększenie efektywności układu komunikacyjnego gminy Kock.</p> <p>Zakres robót w ramach zadania na wszystkich odcinkach dróg</p>	422.893,86 zł	17.08.2016 – 30.09.2016

		objął: roboty pomiarowe, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mechaniczne profilowanie oraz zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr.15 cm, skropienie asfaltem nawierzchni, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o łącznej gr. 7 cm, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego.		
89.	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Annówce i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. J. Chrzyciela w Kocku	Przedmiot zadania stanowiła budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Annówce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Jana Chrzyciela w Kocku. Zakres robót objął: budowę sieci wodociągowej w Annówce o łącznej długości 812 m wraz z przejściem pod drogą krajową nr 19, budowę przyłączy wodociągowych w Annówce o łącznej długości 116 m, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Jana Chrzyciela w Kocku o łącznej długości 540,5 m (w tym sieć grawitacyjna 506 m, kolektor tłoczny 34,5 m) wraz z wykonaniem kompletnej przepompowni ścieków.	188.957,11 zł	12.09.2016 – 30.11.2016
90.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Aptecznej w Kocku	Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego kablem YAKY 4x25 została wykonana wzdłuż ulicy Aptecznej (droga gminna) oraz chodnika. Długość trasy projektowanej linii oświetlenia drogowego YAKY 4x25 wynosi 139 m. Zainstalowano 4 drogowe słupy oświetleniowe (SP-5W, fund. B-71T) oraz 4 chodnikowe słupy oświetleniowe (S-52W/A, fund. B-40) oraz oprawy chodnikowe typu OS-1 S-50W i drogowe OW S-100W.	37.500,00 zł	09.11.2016 – 04.01.2017
91.	Budowa oświetlenia ulicznego w Poizdowie	Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego została wykonana na odcinku od istniejącego słupa nr 22 do istniejącego słupa nr 24 napowietrznej linii Poizdów 3 o długości 90 m oraz od słupa nr 1 do 12 i w kierunku słupa nr 25 do 33 napowietrznej linii NN 0,4 kV Poizdów 4 o długości 1 km. Wykonano zabudowę 13 opraw oświetleniowych.	35.000,00 zł	09.11.2016 – 30.11.2016

92.	Remont budynku Centrum Medycyny Rodzinnej w Kocku (zakup materiałów budowlanych, drobnych narzędzi do prowadzenia remontu, drzwi i artykułów elektrycznych).	Dotacja dla SP ZOZ w Lubartowie.	35.000 zł	31.12.2016
		Wartość inwestycji	61.009.108,45 zł	
		w tym dofinansowanie	30.644.682,50 zł	

INWESTYCJE W 2017 R.

Inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych

Lp.	Nazwa zadania	Opis	Wartość zadania	Okres realizacji
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 103139L w Talczyńcu od km 1+750 do km 3+250	Została wykonana przebudowa drogi gminnej nr 103139L w Talczyńcu o długości ok. 1,5 km, która łączy się bezpośrednio z drogą powiatową nr 1221L. Zakres robót objął: roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; mechaniczne profilowanie oraz zagęszczenie podłoża; wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o łącznej gr. 7 cm; wykonanie poboczy z tłuczni kamiennego; wykonanie przepustów; formowanie i plantowanie rowów; wykonanie zjazdów z kamienia łamanego.	740.396,22 zł; w tym dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 344.278,00 zł	27.06.2016 – 31.08.2017
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 103698L w m. Kock od km 0+000 do km 2+230	Została wykonana przebudowa drogi gminnej nr 103698L o długości 2,23 km i szerokości 4,5 m wraz z wykonaniem poboczy oraz zjazdów na drogi boczne-dojazdowe. Zakres robót objął: roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; mechaniczne profilowanie oraz zagęszczenie podłoża; wykonanie korytowania pod poszerzenie drogi; wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych; wykonanie warstwy	846.461,88 zł; w tym dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 501.104,00 zł	27.06.2016 – 31.08.2017

		wyrównującej z masy bitumicznej (zaniżenia i nierówności); frezowanie istniejącej nawierzchni; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa wyrównawcza i ścieralna); wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego; wykonanie przepustów, formowanie i plantowanie rowów; wykonanie zjazdów z kamienia łamanego oraz mieszanek mineralno-bitumicznych.		
3.	Utworzenie Przedszkola Publicznego w Poizdowie	Przedmiotem projektu była adaptacja pomieszczeń w istniejącym budynku Zespołu Szkół w Poizdowie na potrzeby prowadzenia Przedszkola Publicznego. Utworzono dwa oddziały, na funkcjonowanie których została zaadaptowana istniejąca sala oddziału przedszkolnego (5-6 latków) oraz pomieszczenia byłego mieszkania służbowego. Zakres robót objął: roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe oraz ogólnobudowlane (m.in.: zamurowanie i wybicie otworów drzwiowych, montaż drzwi przeciwpożarowych, postawienie nowych ścian działowych, tynkowanie, malowanie ścian, wykonanie posadzek i podłóg); przebudowę węzła sanitarnego z przystosowaniem pomieszczenia dla dzieci przedszkolnych; wszelkie roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń do wymagań ppoż.; wymianę instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych na energooszczędne; wymianę istniejącej instalacji c.o.; montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku na potrzeby przedszkola; uzupełnienie istniejącego oraz zakup wyposażenia do nowego pomieszczenia; przebudowę wejść zewnętrznych i wykonanie podjazdów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.	306.558,78 zł; w tym dofinansowanie z RPO WL na lata 2014-2020 222.116,47 zł	11.04.2017 – 30.10.2017
4.	Rozszerzenie działalności Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocku poprzez utworzenie „Muzeum Historii Kocka”,	Przedmiot zamówienia stanowiła przebudowa istniejącego budynku Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocku polegająca na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania poddasza wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych na cele dydaktyczno - wystawiennicze „Muzeum Historii Kocka”, dostawę i montaż mebli i innych elementów wyposażenia (meble, podest sceniczny, kurtyny, żaluzje) oraz sprzętu multimedialnego i AV (telewizory, laptop, komputer, skaner profesjonalny), a także utworzenie „Muzeum Historii Kocka” (roboty budowlane – architektoniczne, instalacyjne i scenograficzne, filmy, prezentacje, ścieżki dźwiękowe, elementy poligraficzne i fotograficzne oraz dostawa i montaż urządzeń AV).	3.018.758,97 zł; w tym dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego 1.997.434,25 zł	04.2016 – 12.2017

Inwestycje zrealizowane ze środków własnych

Lp.	Nazwa zadania	Opis	Wartość zadania	Okres realizacji
1.	Przebudowa dróg gminnych	Przedmiot zamówienia stanowiły trzy zadania: 1) przebudowa dróg gminnych nr 112631L, 112629L w Kocku oraz 112606L w Talczyńcu o łącznej długości 2,88 km; 2) przebudowa drogi gminnej nr 103148L w Wygnance oraz 112619L i dróg gminnych bez numeru w Poizdowie o łącznej długości 2,288 km; 3) przebudowa drogi gminnej nr 103153L w Ruskiej Wsi i 103144L w Górcy o łącznej długości 2,186 km.	2.698.638,22 zł	01.03.2017 – 30.09.2017
2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Ogrodowej i 27 Wołyńskiej Dywizji AK w Kocku	Przedmiot zamówienia stanowiły dwa zadania: 1) budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Ogrodowej; 2) budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. 27 Wołyńskiej Dywizji AK. Zakres robót w ramach zamówienia objął: budowę sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej o dł. 408 m wraz z przyłączami oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości 450 m; budowę sieci wodociągowej w ul. 27 WD AK o długości 285 m oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 312 m.	360.000,08 zł	10.10.2017 – 20.12.2017
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1221L Wola Osowińska - Nowiny - Tereba - Talczyn - Annopol do drogi wojewódzkiej nr 808	Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego	145.278,00 zł	31.12.2017

4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1223L (Borki - Pasmugi) - Annówka do drogi krajowej nr 19	Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego	49.992,54 zł	31.12.2017
----	---	------------------------------------	---------------------	------------

INWESTYCJE W 2018 R.

Inwestycje współfinansowane ze środków UE

Lp.	Nazwa zadania	Opis	Wartość zadania	Okres realizacji wg umowy
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Górcie	Przedmiotem zamówienia było przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górkawraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę oraz wykonanie robót budowlanych. Realizacja całego zakresu zamówienia wymagała zaprojektowania i wykonania następujących elementów: - kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górka w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości ok. 8,8km, - systemu monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków.	2.771.800,00 zł, w tym dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 1.433.899,00 zł	29.11.2017 – 20.12.2018
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kock	Przedmiotem zadania było przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę 31 przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji oraz montaż, wykonanie i uruchomienie POŚ, spełniających wymogi normy PN-EN 12566-3+A2:2013. Realizacja całego zakresu zamówienia wymagała zaprojektowania i wykonania następujących elementów: - budowy biologicznych oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.	451.902,00 zł, w tym dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 224.572,00 zł	24.11.2017 – 31.05.2018

3.	<p>Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w gminie Kock</p>	<p>Przedmiot zamówienia stanowiło wykonanie przebudowy z rozbudową budynku szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w technologii tradycyjnej, murowanej.</p> <p>Zakres robót:</p> <p>1) przebudowa budynku szkoły ze zmianą sposobu użytkowania: roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe; roboty budowlane (zamurowanie istniejących otworów i wykonanie nowych otworów drzwiowych i okiennych, postawienie nowych ścian działowych, montaż stolarki, tynkowanie, malowanie ścian, wykonanie posadzek i podłóg, montaż nowych urządzeń), wykonanie instalacji c.o., elektrycznej i wod-kan, wykonanie instalacji solarnej, montaż i wykonanie instalacji POŚ;</p> <p>2) zagospodarowanie terenu wokół budynków, budowa elementów małej architektury (plac zabaw, altana), utwardzenie terenu, budowa miejsc postojowych;</p> <p>3) budowa budynku gospodarczego.</p>	<p>1.572.644,00 zł, w tym dofinansowanie z RPO WL na lata 2014- 2020 1.336.747,39 zł</p>	<p>15.02.2018 – 30.11.2018</p>
----	--	---	--	-------------------------------------

4.	<p>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Kock</p>	<p>Zakres robót budowlanych dla poszczególnych części to:</p> <p>1) termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kocku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana instalacji c.o. - remont stropodachu (docieplenie stropodachu (wełna mineralna w przypadku dostępu do przestrzeni między stropem ostatniej kondygnacji a dachem budynku lub styropapa kładziona na dachu), - montaż instalacji fotowoltaiczna PV - moc ok. 10 kWp - demontaż istniejącej instalacji oświetlenia (oprawy oświetleniowe) oraz montaż nowej instalacji oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego (oprawy oświetleniowe, okablowanie). - wymiana kotła na gazowy kondensacyjny (bez przebudowy instalacji gazowej wewnętrznej) <p>2) termomodernizacja budynku WTZ w Kocku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana instalacji c.o. - docieplenie stropodachu styropapą - docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem - metoda lekka - wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED z wymianą okablowania na miedziane na odcinku od opraw do puszek w ścianach - wymiana na nową dotychczas nie wymienionej stolarki okiennej i drzwiowej <p>3) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kocku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana instalacji c.o. - docieplenie stropodachów styropapą - wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED z wymianą okablowania na miedziane na odcinku od opraw do puszek w ścianach - wymiana kotłów na gazowe kondensacyjne - wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w tym: <ul style="list-style-type: none"> • montaż nowych gniazdek elektrycznych, • montaż okablowania od gniazdek w kierunku rozdzielni piętrowych, - malowanie stropów i części ścian po wykonanych robotach elektrycznych <p>4) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Poizdowie:</p>	<p>3.476.728,36 zł, w tym dofinansowanie z RPO WL na lata 2014-2020 2.276.886,24 zł</p>	<p>20.02.2018 – 30.11.2019</p>
----	--	--	---	-------------------------------------

- demontaż istniejącej instalacji c.o. i wykonanie nowej instalacji z grzejnikami niskopojemnościowymi, regulacją termostatyczną i ciśnieniową, izolowaną termicznie w strefie pomieszczeń nieogrzewanych
- doposażenie automatyki kotła w regulację pogodową pracy instalacji
- montaż nawiewników higrosterowanych w stolarce okiennej
- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na energooszczędną
- wykonanie nowej instalacji c.w.u. po zdemontowaniu starej instalacji
- docieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej - poniżej poziomu terenu (w tym osuszenie i wykonanie hydroizolacji)
- docieplenie stropu sali gimnastycznej poprzez wyłożenie wełny mineralnej na legarach drewnianych z wykonaniem przykrycia płytami OSB
- docieplenie podłogi sali gimnastycznej od strony piwnic - wełna mineralna
- docieplenie stropów ostatniej kondygnacji części szkolnej - wyłożenie wełny mineralnej na legarach drewnianych z wykonaniem przykrycia płytami OSB (z wyłączeniem części niższej budynku głównego - dach docieplony),
- wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej (bez powiększania otworów okiennych) - demontaż stolarki wypełnionej poliwęglanem i montaż zestawów trzyszybowych
- montaż opraw oświetleniowych LED z okablowaniem na odcinku do rozdzielni piętrowych
- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w tym:
 - montaż nowych gniazdek elektrycznych,
 - montaż okablowania od gniazdek w kierunku rozdzielni piętrowych,
- malowanie stropów i części ścian po wykonanych robotach elektrycznych
- montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
- w technologii LED

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa (dotacja celowa) w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Lp.	Nazwa zadania	Opis	Wartość zadania	Okres realizacji
1.	<p align="center">Przebudowa drogi gminnej nr 112642L w Białobrzegach</p>	<p>Celem inwestycji było zwiększenie dostępności obszarów wiejskich m.in. do obiektów użyteczności publicznej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki inwestycji nastąpi podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców oraz poprawa i zwiększenie efektywności układu komunikacyjnego gminy Kock. Zakres robót wykonany w ramach zgłoszonego zadania (branża drogowa) objął odcinek drogi gminnej o dług. 1,14 km i stanowi przebudowę drogi gminnej nr 112642L w Białobrzegach od km 0+220 do km 1+360 wraz z przebudową skrzyżowań z drogami gminnymi nr 103151L i 103146L oraz włączeniem do drogi krajowej nr 48. Ze względu na najwyższą efektywność do realizacji projektu przyjęto wariant obejmujący następujące roboty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty pomiarowe – wytyczenie trasy dróg - roboty ziemne i przygotowanie podłoża dróg - wykonanie podbudowy z kamienia łamanego 0-32 o średniej gr. 20 cm wraz z zagęszczeniem podłoża przy użyciu walca statycznego - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 7 cm (warstwa wiążąca gr. 3 cm, warstwa ścieralna gr. 4 cm) - wykonanie poboczy obustronnych o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego o gr. 7 cm po zagęszczeniu, - wykonanie odwodnienia drogi (rowy, przepusty, ścieki drogowe) - oznakowanie drogi (oznakowanie poziome, pionowe), - wykonanie zjazdów indywidualnych z kamienia łamanego oraz mieszanek mineralno-bitumicznych - wykonanie oświetlenia ulicznego drogowego przy skrzyżowaniach drogi z drogami gminnymi (lampa oświetlenia ulicznego wraz z wpięciem do istniejącej sieci oraz solarna 	<p align="center">844.756,51 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu 409.969,66 zł</p>	<p align="center">27.02.2018 – 30.09.2018</p>

		lampa oświetlenia drogowego).		
--	--	-------------------------------	--	--

Inwestycje zrealizowane ze środków własnych Gminy Kock

Lp.	Nazwa zadania	Opis	Wartość zadania	Okres realizacji
1.	<p>Przebudowa dróg gminnych i budowa chodników w gminie Kock</p>	<p>W ramach inwestycji zrealizowano dwa zadania:</p> <p>1) przebudowa drogi gminnej nr 103146L w Wygnance o dł. 1,2 km:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - mechaniczne profilowanie oraz zagęszczenie podłoża - wykonanie podbudowy - skropienie asfaltem nawierzchni - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o łącznej gr. 7 cm - wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego oraz zjazdów - wykonanie odwodnienia drogi - oznakowanie drogi (pionowe) <p>2) budowa chodników przy drogach gminnych (nr 103695L i 103141L) w Talczynie.</p> <p>Chodnik został wykonany z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.0 MPa, gr. 15cm i szerokości 1,20 m. Zjazdy do posesji zostały wykonane z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kamienia i betonu. Przy krawędzi jezdni ułożony został krawężnik 10x15 - na płask oraz od działek prywatnych obrzeże chodnikowe gr. 6cm.</p> <p>Przekrój przez konstrukcję chodnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kostka betonowa gr. 6cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr.4cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.0MPa gr.15cm - warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm <p>Przekrój przez konstrukcję zjazdu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kostka betonowa gr.8cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr.4cm - podbudowa z kamienia łamanego 0-31.5mm gr.15cm - warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm. 	<p>918.354,72 zł</p>	<p>27.02.2018 – 30.09.2018</p>

2.	<p style="text-align: center;">Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Kocku</p>	<p>W ramach inwestycji wykonano następujące zadania:</p> <p>1) przebudowa części parteru budynku SP w Kocku na potrzeby ZAZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa budynku szkoły ze zmianą sposobu użytkowania: roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe; roboty budowlane (zamurowanie istniejących otworów i wykonanie nowych otworów drzwiowych i okiennych, postawienie nowych ścian działowych, montaż stolarki, tynkowanie, malowanie ścian, wykonanie posadzek i podłóg, montaż nowych urządzeń), wykonanie instalacji elektrycznej i wod-kan, - wykonanie płyty fundamentowej pod wiatę garażową; <p>2) dostawa technologii kuchni na potrzeby ZAZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostarczenie urządzeń, elementów wyposażenia i mebli składających się na przedmiot zamówienia w miejsce ich docelowego montażu i użytkowania, - montaż i podłączenia wody ciepłej i zimnej oraz odpływu do kanalizacji do podejść przygotowanych przez wykonawcę budowy ZAZ, - uruchomienia zamontowanych urządzeń i wyposażenia oraz przeprowadzenia dwóch szkoleń personelu, - wywozu opakowań dostarczonych elementów. <p>3) zakup i dostawa ciągnika komunalnego oraz sprzętu do pielęgnacji zieleni i usług komunalnych</p> <p>4) zakup i dostawa fabrycznie nowych samochodów (autobusu z funkcją przewożenia osoby na wózku inwalidzkim oraz samochodu dostawczego o ładowności do 1 t)</p> <p>5) zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego</p> <p>6) budowa wiaty garażowej</p>	<p style="text-align: center;">2.800.000,00 zł, w tym dofinansowanie PFRON 1.100.000,00 zł</p>	<p style="text-align: center;">12.07.2018 – 30.11.2018</p>
----	---	--	--	--

INWESTYCJE W 2019 R.

Lp.	Nazwa zadania	Opis	Wartość zadania	Okres realizacji
1.	<p>Plac przy pomniku Generała Kleeberga przestrzenią publiczną dla mieszkańców i turystów.</p>	<p>Zakres rzeczowy zadania w części I objął zagospodarowanie terenu wokół pomnika gen. Franciszka Kleeberga poprzez wykonanie i montaż: 21 tablic pamiątkowych chodnikowych, 4 tablic pamiątkowych głównych, 4 tablic pamiątkowych przy schodach oraz remont schodów zewnętrznych, remont postumentu pomnika i budowę linii oświetlenia ulicznego o długości 146 m (10 słupów parkowych, oprawy LED). W część II lokalizację urządzeń treningowych wraz z fundamentowaniem stóp, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z maty przerostowej, lokalizację i osadzenie trampoliny ziemnej, lokalizację tablicy regulaminowej wraz z fundamentowaniem, lokalizację ławek, kosza na śmieci i ławki solarnej wraz z fundamentowaniem, lokalizację ławek ze stolikiem wraz z fundamentowaniem, wprowadzenie nowych nasadzeń umacniających skarpy zbiornika, wprowadzenie nasadzeń drzew oraz krzewów, wycinkę nalotu drzew i krzewów w okolicy zbiornika, remont pomostu – drewnianego mostka, renowację zbiornika wodnego oraz usunięcie istniejących, zniszczonych ławek ze stolikiem i ich fundamentów.</p>	<p>721.278,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - 410.023 zł.</p>	<p>16.08.2019 – 30.11.2019</p>
2.	<p>Ochrona obszarów cennych przyrodniczo w gminie Kock – modernizacja szlaku turystycznego na odcinku od km 0+000 do km 2+052.</p>	<p>Przedmiotem inwestycji było wykonanie modernizacji, remontu szlaku turystycznego na odcinku o długości 2,05km. W ramach zadania zostały wykonane roboty przygotowawcze (pomiarowe) oraz podbudowa z kamienia łamanego 0-32 mm o średniej grubości 15 cm i 0-10 mm o średniej grubości 5 cm; opracowanie treści folderu wraz z publikacją (celem było udostępnienie informacji o obszarach cennych przyrodniczo, ich walorach oraz zakazach na terenach chronionych i lokalizacji szlaku; nakład 1.000 egz., dystrybucja bezpłatna prowadzona przez Urząd Miejski); zakres tematyczny folderu objął: osobliwości krajobrazowe i przyrodnicze trasy przyrodniczo - edukacyjnej: rzeźba doliny Wieprza i starorzecza, stawy, łąki, lasy, wydmy, wąwozy – opis przewodnikowy, bogato ilustrowany fotografiami, informacje praktyczne.</p>	<p>363.675,15 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 - 249.975,00 zł.</p>	<p>25.02.2019 – 30.12.2019</p>

3.	Przebudowa dróg gminnych w gminie Kock.	Przedmiotem inwestycji była przebudowa czterech dróg gminnych: nr 103697L w Górcie o długości 1,899 km, nr 103143L w Lipniaku o długości 0,988 km, nr 103147L w Annopolu o długości 0,995 km, nr 103147L w Annopolu o długości 0,300 km, o łącznej długości 4,182 km . Zakres rzeczowy objął: roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mechaniczne profilowanie oraz zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy, skropienie asfaltem nawierzchni, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy z tłuczni kamiennego oraz zjazdów i pionowe oznakowanie dróg.	2.407.503,45 zł, w tym dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 1.074.357 zł	07.08.2019 – 07.11.2018
4.	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Kock - wykonanie makiety interaktywnej pradoliny Wieprza i Tyśmienicy oraz stanowiska strzelniczego.	Zakres rzeczowy objął: wykonanie makiety interaktywnej pradoliny Wieprza i Tyśmienicy (dzięki tej instalacji zwiedzający będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat występujących na terenach doliny gatunków zwierząt i roślin, w szczególności ryb oraz rozmiarów ich hodowli); wykonanie stanowiska strzelniczego (celem instalacji jest zasymulowanie procesu strzelania do nadjeżdżających czołgów lub innych pojazdów pancernych); umieszczenie tablic informacyjnych przy szlakach turystycznych oraz miejscach związanych z historią Kocka i tradycjami rybackimi na terenie gminy (zostały umieszczone tablice informacyjne w ilości 20 szt., które informują o miejscach związanych z historią i kulturą gminy, historią i tradycjami w hodowli ryb na terenie gminy); opracowanie treści przewodnika wraz z publikacją (celem było udostępnienie turystom lokalizacji szlaków oraz miejsc cennych kulturowo, nakład 1.000 egz., dystrybucja bezpłatna prowadzona przez Urząd Miejski); wyklejenie map szlaków na budynku wiaty przystankowej na placu A. Jabłonowskiej, które pozwolą na szybkie zaplanowanie tras zwiedzania).	262.885,55 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 w kwocie 185.000 zł.	03.04.2019 – 31.07.2019
5.	Wykonanie i zainstalowanie tablicy pamiątkowej na Cmentarzu Wojennym w Kocku.	Wykonanie i zainstalowanie na terenie Cmentarza Wojennego w Kocku granitowej tablicy z danymi żołnierzy i oficerów zidentyfikowanych w ostatnich latach w wyniku kwerendy historycznej.	39.900 zł, z czego dotacja z programu „Cmentarze wojenne w kraju” MKiDN w wysokości 17.500 zł	01.12.2019 – 31.12.2019

6.	Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego	Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej czterech budynków wielorodzinnych w Kocku: przy ul. 1 Maja 17, Berka Joselewicza 24, Wojska Polskiego 5, Jana Pawła II 17/19 o łącznej powierzchni 3.692,20 m ² (łącznie liczba lokali mieszkalnych 65 i 2 lokale użytkowe). Wykonano: ocieplenie ścian i stropodachów, wymianę okien w częściach wspólnych i drzwi zewnętrznych, usprawnienie wentylacji grawitacyjnej, a także wykonanie instalacji fotowoltaicznych w dwóch obiektach produkującej ok. 90% energii elektrycznej w częściach wspólnych budynków. Interesariusze główni to: Gmina Kock (lider) oraz trzy wspólnoty mieszkaniowe (partnerzy), które byli inwestorami projektu.	1.475.278,98 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa – 929.684,47 zł.	28.11.2016 – 30.12.2019
7.	Konserwacja i renowacja nagrobków rodzin Kierglewiczów i Domańskich na Cmentarzu Parafialnym w Kocku	Projekt objął ocalenie pamięci: zarówno w warstwie materialnej (renowacja zabytkowych pomników nagrobnych) jak i edukacyjnej (warsztaty historyczno-kulturalne dla uczniów szkół podstawowych oraz uczestników spotkań Uniwersytetu III wieku). Beneficjentami byli: Gmina Kock i Kockie Stowarzyszenie Oświatowo – Regionalne.	57.146,00 zł, projekt w całości sfinansowany ze środków UE.	31.12.2019
8.	Kock pamięta o swojej historii – rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu i posadowieniu rzeźby Ks. Anny Jabłonowskiej na schodach na rynku w Kocku w celu wzbogacenia oferty turystycznej miasta. Beneficjentem projektu było Kockie Stowarzyszenie Oświatowo – Regionalne przy wsparciu Gminy Kock.	53.997,00 zł, projekt w całości sfinansowany ze środków UE.	28.05.2018 - 30.06.2019
9.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503L (Kock – Białobrzegi)	Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego	99.803,55 zł	31.12.2019
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1252L (Lipniak – Górka) – od km 0+000 do granicy powiatu	Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego	366.239,09 zł	31.12.2019
11.	Przebudowa drogi powiatowej 1223L (Annówka – do drogi krajowej nr 19)	Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego	160.589,35 zł	31.12.2019

		Wartość inwestycji w latach 2007 - 2019	88.019.674,99 zł	
		w tym dofinansowanie	43.469.371,98 zł	

DOTACJE GMINY KOCK DLA POWIATU LUBARTOWSKIEGO W LATACH 2007 – 2020

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Okres realizacji
1.	Wykonanie studium wykonalności projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1503L.	6.000 zł	28.11.2007
2.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1501L od km 2+340 m do km 3+240.	30.000 zł	05.12.2008
3.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1501L od km 2+340 do km 3+240.	30.000 zł	29.01.2009
4.	Roboty remontowe odcinka drogi wewnętrznej dojazdowej do Zespołu Szkół w Kocku o powierzchni 225 m ² .	12.688 zł	28.04.2009
5.	Termorenowacja budynku Centrum Medycyny Rodzinnej w Kocku przy SP ZOZ w Lubartowie.	25.000 zł	30.06.2010
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1503L Białobrzegi – Kock od km 0+032 do km 5+382,45.	259.942 zł	30.06.2010
7.	Remont drogi powiatowej nr 1502L na odcinku od Poizdowa do Zakalewa.	30.000	30.06.2010
8.	Kształtowanie przestrzeni publicznej w Górcie i Talczyńcu (przebudowa drogi powiatowej nr 1532L w Górcie w zakresie budowy ciągów pieszych i przebudowa drogi powiatowej nr 1221L w Tarczyńcu w zakresie budowy ciągów pieszych oraz utwardzenia powierzchni gruntu).	971.341,22 zł, w tym dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 500.000 zł	05.11.2010 – 30.06.2011
9.	Remont drogi powiatowej nr 1502L na odcinku od Poizdowa do Zakalewa oraz remont drogi powiatowej nr 1501L na odcinku od Ruskiej Wsi do Białobrzegów.	60.000 zł	29.12.2010
10.	Remont chodnika przy ul. Cmentarnej w Kocku.	12.000 zł	28.06.2012
11.	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem uterenowionym dla Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie.	15.000 zł	28.06.2012

12.	Zakup defibrylatora dla Centrum Medycyny Rodzinnej w Kocku.	7.500 zł	19.06.2013
13.	Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1501L od drogi nr 48 (Stoczek Kocki – Skarbiciesz – Zakalew – Ruska Wieś) do drogi powiatowej nr 1503L; nr 1502L od drogi krajowej nr 48 (Poizdów – Zakalew) do drogi powiatowej nr 1501L; nr 1221 od drogi wojewódzkiej nr 808 (Talczyn – Talczyn Kolonia) do drogi krajowej nr 19; nr 1252L od drogi powiatowej nr 1532L (Górka – Lipniak) do drogi krajowej nr 19.	525.000 zł	19.06.2013
14.	Modernizacja odcinków dróg powiatowych: nr 1501L od drogi krajowej nr 48 Stoczek Kocki – Skarbiciesz – Zakalew – Ruska Wieś do drogi powiatowej nr 1503L o długości 2,517 km i nr 1502L od drogi krajowej nr 48 Poizdów – Zakalew do drogi powiatowej nr 1501L o długości 0,415 km.	361.306 zł	17.01.2014
15.	Zakup samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kocku.	30.000 zł	10.05.2016
16.	Remont budynku Centrum Medycyny Rodzinnej w Kocku (zakup materiałów budowlanych, drobnych narzędzi do prowadzenia remontu, drzwi i artykułów elektrycznych).	35.000 zł	31.12.2016
17.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1221L Wola Osowińska - Nowiny - Tereba - Talczyn - Annopol do drogi wojewódzkiej nr 808	145.278,00 zł	31.12.2017
18.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1223L (Borki - Pasmugi) - Annówka do drogi krajowej nr 19	49.992,54 zł	31.12.2017
19.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503L (Kock – Białobrzegi)	99.803,55 zł	31.12.2019
20.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1252L (Lipniak – Górka) – od km 0+000 do granicy powiatu	366.239,09 zł	31.12.2019
21.	Przebudowa drogi powiatowej 1223L (Annówka – do drogi krajowej nr 19)	160.589,35 zł	31.12.2019
	ŁĄCZNIE DOTACJE W LATACH 2006 – 2019	3.232.679,75 zł	